Commune de L'Isle-sur-la-Sorgue

CRÉATION D'UN COMPLEXE SPORTIF SUR LE SITE DE L'HIPPODROME SAINT-GERVAIS SUR LA COMMUNE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84)

Demande de compléments du 10 octobre 2024

cereg
ÉTUDES - MESURES - MAÎTRISE D'ŒUVRE

Novembre 2024

LE PROJET

Client	***Mairie de L'Isle-sur-la-Sorgue***
Projet	**Création d'un complexe sportif sur le site de l'hippodrome Saint-Gervais sur la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue (84)**
Intitulé du rapport	**Demande de compléments du 10 octobre 2024**

LES AUTEURS

Cereg Ingénierie - 399 rue Georges Seguy – 34080 MONTPELLIER

Tel : 04.67.41.69.80 - Fax : 04.67.41.69.81 - montpellier@cereg.com

www.cereg.com

Réf. Cereg -2024-CI-000616

Id	Date	Etabli par	Vérifié par	Description des modifications / Evolutions
V1	18/11/2024	Laurène MALLET	Laurent FRAISSE	Version initiale

Certification

TABLE DES MATIERES

A.I. DEMANDE DE COMPLEMENTS SUR L'ACCESSIBILITE DU SITE 4

A.II. DEMANDE DE COMPLEMENTS VIS-A-VIS DE L'INCIDENCE DU PROJET SUR LE TRAFIC 4

A.III. DEMANDE DE COMPLEMENTS SUR LA CAPACITE DES ROUTES A ACCEPTER LE TRAFIC SUPPLEMENTAIRE 4

A.IV. DEMANDE DE COMPLEMENTS VIS-A-VIS DE L'IMPACT DE CETTE CIRCULATION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 5

A.I. DEMANDE DE COMPLEMENTS SUR L'ACCESSIBILITE DU SITE

Concernant l'accessibilité du site, celui-ci ne sera pas uniquement accessible aux voitures ou aux cars. En effet, **l'accès du site par les modes doux est un enjeu majeur de cette délocalisation des équipements sportifs sur le site de Saint-Gervais**, situé à 1,5 km au Sud de la ville.

Le site profitera de **l'aménagement de la continuité de la Via Venaissia** développée par le département de Vaucluse. Cette véloroute, qui relie aujourd'hui Orange à Velleron, atteindra dès la fin de cette année le Nord de la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue (abords du collège Jean-Garcin). **Courant 2025-2026 sont prévus les travaux au Sud de la ville** en direction de la véloroute du Calavon et **permettront la desserte du site de Saint-Gervais** : passage en voie verte du Chemin de Palerme et création d'une voie dédiée au mode doux le long de la Route des Courses au droit du site de Saint-Gervais.

Le programme de travaux de la Via Venaissia est disponible en annexe de la présente note.

L'accès des modes doux au site se fera de façon sécurisée par le Nord du site (accès filtrant à créer dans l'angle Nord-Ouest). Le programme de travaux prévoit en outre l'aménagement d'un abri à vélos sécurisé sur le site.

A.II. DEMANDE DE COMPLEMENTS VIS-A-VIS DE L'INCIDENCE DU PROJET SUR LE TRAFIC

Concernant l'incidence du projet sur le trafic, il est à noter que **l'accueil sur site de 1 200 personnes correspond à la capacité maximale**, qui sera uniquement atteinte lors d'événements sportifs importants.

En faisant l'hypothèse que les visiteurs viendront à minima avec une voiture pour 2/3 personnes et en considérant l'arrivée des joueurs par bus lors des compétitions, **on peut considérer que le projet générera un flux supplémentaire de 400-450 véhicules en capacité pleine**, ce qui est donc compatible avec le dimensionnement du parking existant.

A.III. DEMANDE DE COMPLEMENTS SUR LA CAPACITE DES ROUTES A ACCEPTER LE TRAFIC SUPPLEMENTAIRE

Concernant les voies de desserte du site, **la route de Robion sera le principal accès en voiture depuis le centre-ville**. **Le chemin de Palerme deviendra en effet uniquement réservé à la desserte des riverains** dans le cadre de l'aménagement de la Via Venaissia, de façon à apaiser l'itinéraire au profit des modes doux.

La commune de l'Isle-sur-la-Sorgue ne dispose pas de comptage routier sur la route de Robion. Des comptages sont en revanche disponibles sur les autres grandes entrées de la ville, desquels il ressort, comme illustré sur la planche ci-dessous, **un trafic compris entre 14 000 et 24 000 véhicules/jour**.



Figure 1 : Trafic moyen journalier annuel (TMJA) sur les axes d'entrée dans la commune (CD84, 2024)

Le trafic induit par le projet d'aménagement du complexe sportif ne sera donc pas de nature à générer une perturbation des conditions de circulation sur ces principaux axes.

A.IV. DEMANDE DE COMPLEMENTS VIS-A-VIS DE L'IMPACT DE CETTE CIRCULATION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Au vu des estimations du trafic prévisionnel induit par l'aménagement (**400-450 véhicules/jour en capacité pleine**), **celui-ci n'aura donc pas un impact significatif sur la qualité de l'air**. D'autant que le projet consiste en partie en **un déplacement des infrastructures sportives du site des Capucins vers le site de Saint-Gervais** qui accueillait déjà l'activité hippique et un club de football.

ANNEXES

Programme de travaux de la Via Venaissia

L'Isle sur la Sorgue

- Modes doux -

Complexe sportif de Saint-Gervais

L'accès du site de Saint-Gervais par les modes doux est un enjeu majeur de la délocalisation des équipements sportifs sur ce site, situé à 1,4 km du sud de la ville.

Le site profitera de l'aménagement de la continuité de la Via Venaissia développée par le département de Vaucluse.

Cette véloroute, qui relie aujourd'hui Orange à Velleron, atteindra dès la fin de cette année le nord de la ville de l'Isle sur la Sorgue (abords du collège Jean-Garcin). Courant 2025-2026 sont prévus les travaux au sud de la ville en direction de la véloroute du Calavon, desservant au passage le site de Saint-Gervais.

L'accès des modes doux au site se fera de façon sécurisée par le nord du site (accès filtrant à créer dans l'angle nord-ouest).



POINT TRAVAUX DU 07 OCTOBRE 2024

VIA VENAISSIA

SERVICES TECHNIQUES - L'ISLE SUR LA SORGUE

L'Isle sur la Sorgue

Via Venaissia

Le tronçon entre Velleron et Pernes-les-Fontaines, a enregistré, l'an dernier, 90 000 passages, devenant ainsi le plus fréquenté du Vaucluse.

https://www.vaucluse.fr/information-transversale/actualites-109/la-via-venaissia-inauguree-a-velleron-8490.html



POINT TRAVAUX DU 07 OCTOBRE 2024

VIA VENAISSIA

SERVICES TECHNIQUES - L'ISLE SUR LA SORGUE

L'Isle sur la Sorgue

Via Venaissia



POINT TRAVAUX DU 07 OCTOBRE 2024

VIA VENAISSIA

SERVICES TECHNIQUES - L'ISLE SUR LA SORGUE

L'Isle sur la Sorgue

Via Venaissia

Chemin de Palerme

vers Saint-Gervais 1,4 km





POINT TRAVAUX DU 07 OCTOBRE 2024

VIA VENAISSIA

SERVICES TECHNIQUES - L'ISLE SUR LA SORGUE

L'Isle sur la Sorgue

Via Venaissia

Mise en voie verte

vers Saint-Gervais 1,4 km



POINT TRAVAUX DU 07 OCTOBRE 2024

VIA VENAISSIA

SERVICES TECHNIQUES - L'ISLE SUR LA SORGUE